

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0,117	km	0,117	
				RAZEM	0,117
2		ROBOTY ZIEMNE			
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.2	0126-01	170*0,6*2	m ²	204,000	
				RAZEM	204,000
3		PODBUDOWY			
3	KSNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3	0103-01	708	m ²	708,000	
				RAZEM	708,000
4	KNCK-1	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - grubość warstwy 8 cm warstwa dolna	m ²		
d.3	0108-01	708	m ²	708,000	
				RAZEM	708,000
5	KNCK-1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego bez domieszek wiążących - dalszy 1 cm grubości warstwy warstwa dolna	m ²		
d.3	0108-04	708	m ²	708,000	
				RAZEM	708,000
		Mnożnik obmiaru		*4	2 832,000
6	KNCK-1	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - grubość warstwy 8 cm warstwa górna	m ²		
d.3	0108-01	708	m ²	708,000	
				RAZEM	708,000
4		NAWIERZCHNIE			
7	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.4	1004-04	708	m ²	708,000	
				RAZEM	708,000
8	KSNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.4	1005-07	708	m ²	708,000	
				RAZEM	708,000
9	KNKRB 6	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4 cm WARSTWA WIĄŻĄCA	m ²		
d.4	0306-01	708	m ²	708,000	
				RAZEM	708,000
10	KSNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.4	1005-07	708	m ²	708,000	
				RAZEM	708,000
11	KNKRB 6	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 3 cm WARSTWA ŚCIERALNA	m ²		
d.4	0306-05	708	m ²	708,000	
				RAZEM	708,000
5		PLANTOWANIE			
12	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III	m ²		
d.5	0503-01	175*0,2*2	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
6		UMOCNIENIA POBOCZY			
13	KNCK-1	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego mieszanki 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie - grubość warstwy 8 cm	m ²		
d.6	0108-01	175*0,3*2	m ²	105,000	
				RAZEM	105,000
14	KNCK-1	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego mieszanki 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie - dalszy 1 cm grubości warstwy	m ²		
d.6	0108-02	175*0,3*2	m ²	105,000	
				RAZEM	105,000
		Mnożnik obmiaru		*7	735,000
7		URZĄDZENIA DROGOWE			
15	KNK 2-06	Ustawienie słupków do znaków o śr. 70 mm	szt.		
d.7	0701-06	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
16	KNCK-1	Przymocowanie tablic drogowskazów jednoramiennych o powierzchni do 0.3 m2 do istniejących słupków	tabl.		
d.7	0802-04	12	tabl.	12,000	
				RAZEM	12,000
8		OBSŁUGA GEODEZYJNA			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.8		Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z sytuacyjnym wyznaczeniem trasy drogi oraz zarejestrowaniem Inwentaryzacji powykonawczej w Starostwie Powiatowym w Ośrodku Geodezyjnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000